

SEZNAM FIGUR

Kód: 23-1116
Stavba: Obnova vodní nádrže Obecní Rybník v Nestrašovicích

Datum: 16. 11. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	Sdružený objekt a odtokové potrubí		
<u>VV0001</u>	Nový výkaz (4)		25,350
	2,830+22,520		25,350
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	25,350
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,350
<u>VV0002</u>	Nový výkaz (5)		4,060
	2,010+2,050		4,060
Použití figury:			
569851111	Zpevnění krajnic štěrkokrtí tl 150 mm	m2	4,060
<u>VV0003</u>	Nový výkaz (6)		7,665
	3,618+4,047"Dokumentace pro ohlášení stavby - část PD - D.1.2 - čís.přílohy 5		7,665
Použití figury:			
919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,665
919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,665
<u>VV0004</u>	Nový výkaz (7)		15,330
	15,330"Dokumentace pro ohlášení stavby - část PD - D.1.2 - čís.přílohy 5		15,330
Použití figury:			
113107543	Odstranění podkladu živичných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	15,330
181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15,330
572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	15,330
<u>VV0005</u>	Nový výkaz (9)		8,234
	6,587*0,5*2,5"Dokumentace pro ohlášení stavby - část PD - D.1.2 - čís.přílohy 5		8,234
Použití figury:			
129951113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	8,234
<u>VV0006</u>	Nový výkaz (10)		47,884
	26,310*(1,62+0,1+0,1)"Dokumentace pro ohlášení stavby - část PD - D.1.2 - čís.přílohy 5		47,884
Použití figury:			
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47,884
<u>VV0007</u>	Nový výkaz (11)		52,620
	26,310*2"Dokumentace pro ohlášení stavby - část PD - D.1.2 - čís.přílohy 5		52,620
Použití figury:			
151811132	Osazení pažicijho boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	52,620
03	Svahy a stěny zdrže		
<u>VV0001</u>	Nový výkaz (1)		85,847
	14,774*2,1+24,919*2,2		85,847
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	85,847
985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	85,847
<u>VV0002</u>	Nový výkaz (2)		46,316
	42,105*1,1		46,316
Použití figury:			
783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	46,316
783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	46,316
<u>VV0003</u>	Nový výkaz (3)		197,783
	55,887*1,5+75,968*1,5		197,783
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	197,783